

# **D.P.G.F.**

## **Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE**

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS  
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE						
4	INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION					
4 1	Clôtures de Chantier	ML	50			
4 2	Panneau de Chantier	ENS	1			
4 3	Locaux de chantier / Installation de chantier	ENS	1			
4 4	Installation électrique provisoire de chantier	ENS	1			
4 5	Branchement Eau provisoire de chantier	ENS	1			
4 6	Étude d'exécution	ENS	1			
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION						
5	TRAVAUX DE DÉMOLITIONS					
5.1	DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE					
5.1 1	Dépose soignée de châssis et portes en façade	U	15			
5.1 2	Démolition d'aménagements intérieurs des locaux	M2	103,7			
5.2	DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES					
5.2 1	Démolition totale de couvertures en tuiles et charpente traditionnelle bois	M2	64,0			
5.2 2	Démolition d'une casquette en béton armé	M2	5,4			
5.2 3	Démolition de dallage en béton armé	M2	16,4			
Total TRAVAUX DE DÉMOLITIONS						
6	INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS					
6.1	ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES					
6.1 1	Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations en agglos	ML	69,1			
6.2	SOUS OEUVRE / REPRISES					
6.2 1	Bouchement total de baies	U	6			
6.2 2	Agrafes dans maçonneries existantes / Traitement des fissures	ENS	1			
6.2 3	Repère SO1 : Création d'un passage libre 2m61 x 2m50ht.	U	1			
6.2 4	Repère SO2 : Création d'un passage libre 2m70 x 2m50ht.	U	1			
6.2 5	Repère SO3 : Création d'un passage pour porte 1m50 x 2m30ht.	U	1			
6.3	REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES					
6.3 1	Dressements de tableaux d'ouvertures	ML	36,1			
6.3 2	Appuis en pierres pour baies sur allège	ML	4,7			

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
6.3 3	Seuil de portes et ensembles menuisés	ML	4,3		
6.4	CANALISATIONS SOUS BÂTIMENT				
6.4 1	Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé	ML	13,1		
6.4 2	Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux	U	2		
6.4 3	Tuyau PVC Ø 100 à 150mm	ML	13,1		
6.4 4	Reprises de dallages au droit des tranchées	ML	9,0		
6.5	PERCEMENTS / REPRISES				
6.5 1	Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 30cm x 30cm	U	10		
6.5 2	Percements de murs de soutènement pour barbacanes	U	3		
6.6	TRAVAUX DIVERS				
6.6 1	Pose et scellement des bâtis de portes 1 vantail	U	1		
6.6 2	Pose et scellement des bâtis de portes 2 vantaux	U	2		
Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS					
7	RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS				
7.1	FOUILLES EN TRANCHÉES				
7.1 1	Fouilles en tranchées pour réseaux	ML	49,0		
7.1 2	Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux	U	2		
7.2	RÉSEAU EAUX PLUVIALES				
7.2 1	Regard pied de chutes + coudes pied de chute en attente	U	4		
7.2 2	Caniveau à grille en acier galvanisé	ML	9,8		
7.2 3	Tuyau PVC Ø 160 à 200mm	ML	10,0		
7.2 4	Branchement sur réseau existant	ENS	1		
7.3	RÉSEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV				
7.3 1	Regard de visite 60 x 60 fonte	U	2		
7.3 2	Tuyau PVC Ø 160 à 200mm	ML	19,5		
7.3 3	Branchement sur réseau existant	ENS	1		
7.4	RÉSEAU ÉLECTRIQUE				
7.4 1	Fourreaux janolène Ø 63	ML	19,5		
7.4 2	Fourreaux janolène Ø 110	ML	19,5		
7.4 3	Chambre de tirage sous espaces libres	U	1		
7.4 4	Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1		

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS  
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAÏENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>7.5</b> <b>RÉSEAU VERS POMPE A CHALEUR</b>					
7.5 1      Fourreaux janolène Ø110	ML	19,5			
<b>7.6</b> <b>RÉSEAU TÉLÉPHONE</b>					
7.6 1      2 Fourreaux TP 42/45	ML	19,5			
7.6 2      Chambre de tirage type LOT série légère	U	1			
7.6 3      Branchement sur coffret en attente en limite de parcelle	U	1			
<b>7.7</b> <b>RÉSEAU SOUS PRESSION : A.E.P.</b>					
7.7 1      Pour mémoire : Cheminement dans l'extension à la charge du lot Plomberie	PM				
Total RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS					
<b>8</b> <b>TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL</b>					
8 1      Radier en béton armé pour pompe à chaleur	M2	4,1			
Total TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL					
<b>9</b> <b>CARRELAGE / FAÏENCE</b>					
<b>9.1</b> <b>CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME</b>					
9.1 1      Ragréage épais de sols existants	M2	103,7			
9.1 2      Carrelage Grès Cérame, pose collée, 45 x 45 cm	M2	103,7			
9.1 3      Plinthes droites (ht.10cm) en grès cérame	ML	88,7			
<b>9.2</b> <b>REVETEMENTS MURAUX : FAÏENCE</b>					
9.2 1      Système de protection à l'eau sous carrelage (S.P.E.C.)	M2	21,2			
9.2 2      Faïence couleur 25 x 40cm ou 25 x 45cm	M2	21,2			
Total CARRELAGE / FAÏENCE					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE & FAIENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
<b>DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &amp; FAIENCE</b>			
4	INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION		01 - 1/4
5	TRAVAUX DE DÉMOLITIONS		01 - 1/4
5.1	DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE		01 - 1/4
5.2	DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES		01 - 1/4
6	INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS		01 - 2/4
6.1	ARASEMENTS DES MACONNERIES EXISTANTES		01 - 1/4
6.2	SOUS OEUVRE / REPRISES		01 - 1/4
6.3	REPRISE DE TABLEAUX DE BAIES		01 - 2/4
6.4	CANALISATIONS SOUS BÂTIMENT		01 - 2/4
6.5	PERCEMENTS / REPRISES		01 - 2/4
6.6	TRAVAUX DIVERS		01 - 2/4
7	RÉSEAUX ENTERRÉS EXTÉRIEURS		01 - 3/4
7.1	FOUILLES EN TRANCHÉES		01 - 2/4
7.2	RÉSEAU EAUX PLUVIALES		01 - 2/4
7.3	RÉSEAU ASSAINISSEMENT EU/ EV		01 - 2/4
7.4	RÉSEAU ÉLECTRIQUE		01 - 2/4
7.5	RÉSEAU VERS POMPE A CHALEUR		01 - 3/4
7.6	RÉSEAU TÉLÉPHONE		01 - 3/4
7.7	RÉSEAU SOUS PRESSION : A.E.P.		01 - 3/4
8	TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE GÉNIE CIVIL		01 - 3/4
9	CARRELAGE / FAÏENCE		01 - 3/4
9.1	CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME		01 - 3/4
9.2	REKETEMENTS MURAUX : FAIENCE		01 - 3/4
<b>Total Lot N°01 DÉMOLITIONS / GROS OEUVRE / CARRELAGE &amp; FAIENCE</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TVA (20,00%)</b>			
<b>Montant TTC</b>			

**epc** sarl

*économie de la construction  
pilotage  
coordination opc*

# RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS EN MAISON DES ASSOCIATIONS D.C.E. - juillet 2024

## D.P.G.F.

### Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES					
3	ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
3 1	Études d'exécution de charpente bois	ENS	1		
3 2	Dépose couverture et pannes + reprises des arases périphériques : Pour mémoire - à la charge du lot Gros Oeuvre	PM			
Total ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
4	CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE				
4.1	POUTRES A MEMBRURES BOIS ET ÂME MÉTALLIQUE				
4.1 1	Poutres NailWeb NW49/72-72 et liernes anti-déversement	ML	24,8		
4.2	CHARPENTE RÉSINEUX TRAITÉ NON ASSEMBLÉ				
4.2 1	Charpente résineux traitée non assemblée pour pannes sablières	ML	26,2		
4.2 2	Charpente résineux traité non assemblé pour chevrons 6 x 8ht.	ML	112,0		
4.3	SUJÉTIONS ANNEXES				
4.3 1	Ensemble ancrage / contreventement	ENS	1		
Total CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE					
5	COUVERTURE TUILES				
5.1	PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES				
5.1 1	Panneaux Triply OSB (ép.18mm)	M2	64,0		
5.2	COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE				
5.2 1	Écran sous toiture et contre-litelage	M2	64,0		
5.2 2	Tuiles Terre Cuite à double emboîtement vieilles sur liteaux	M2	64,0		
5.2 3	Façon de faîtage / arêtier sur closoir	ML	22,8		
5.2 4	Ventilation sous couverture par châtières	U	4		
5.2 5	Tuiles à douille vieilles	U	2		
5.3	ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
5.3 1	Gouttière en Zinc : Développé 0m33	ML	30,4		
5.3 2	Tuyau de descente en Zinc : Diamètre 100mm	ML	9,6		
5.3 3	Dauphin en fonte droit ou coudé Ø 100	U	3		
Total COUVERTURE TUILES					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES			
3	ÉTUDE D'EXÉCUTION / TRAVAUX PRÉPARATOIRES		02 - 1/2
4	CHARPENTE BOIS COMPLÉMENTAIRE		02 - 1/2
4.1	POUTRES A MEMBRURES BOIS ET ÂME MÉTALLIQUE		02 - 1/2
4.2	CHARPENTE RÉSINEUX TRAITÉ NON ASSEMBLÉ		02 - 1/2
4.3	SUJÉTIONS ANNEXES		02 - 1/2
5	COUVERTURE TUILES		02 - 1/2
5.1	PANNEAUX SUPPORTS DE COUVERTURES		02 - 1/2
5.2	COUVERTURE EN TUILES TERRE CUITE		02 - 1/2
5.3	ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES		02 - 1/2
Total Lot N°02 CHARPENTE BOIS & COUVERTURE TUILES			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			



**epc** sarl

*économie de la construction  
pilotage  
coordination opc*

# RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS EN MAISON DES ASSOCIATIONS

D.C.E. - juillet 2024

## D.P.G.F.

### Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
ÉTANCHÉITÉ					
3 INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE					
3 1 Dépose chape de protection d'étanchéité	M2	72,3			
3 2 Dépose complète d'étanchéité de toitures terrasses	M2	72,3			
3 3 Préparation des supports existants pour étanchéités neuves	M2	72,3			
3 4 Démolition de boîtes à eau et tuyaux de descente	ENS	1			
Total INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE					
4 TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES					
4.1 ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET ISOLATION THERMIQUE					
4.1 1 Pare-Vapeur courant	M2	72,3			
4.1 2 Isolant thermique en polyuréthane (ép.16cm)	M2	72,3			
4.1 3 Étanchéité bicouche élastomère	M2	72,3			
4.1 4 Relevés d'étanchéité	ML	45,7			
4.1 5 Protection par gravillons	M2	72,3			
4.2 OUVRAGES DIVERS					
4.2 1 Couvertines sur têtes d'acrotères en zinc	ML	33,2			
4.2 2 Potelets d'ancrage	U	5			
4.2 3 Entrée d'eau en angle : Ø100 + crapaudine	U	2			
4.2 4 Trop plein en cuivre ou en zinc Ø60mm à créer dans acrotères existants	U	2			
Total TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES					
5 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					
5 1 Adaptation / Modification de D.E.P. en façade de la toiture supérieure	ENS	1			
5 2 Boîtes à eau façonnées en zinc	U	2			
5 3 Tuyau de descente en Zinc : Diamètre 100mm	ML	6,0			
5 4 Dauphin en fonte droit ou coudé Ø 100	U	2			
Total EVACUATION DES EAUX PLUVIALES					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
ÉTANCHÉITÉ			
3	INTERVENTION SUR ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE		03 - 1/2
4	TOITURES TERRASSES NON CIRCULABLES		03 - 1/2
4.1	ÉTANCHÉITÉ AVEC PROTECTION PAR GRAVILLONS ET ISOLATION THERMIQUE		03 - 1/2
4.2	OUVRAGES DIVERS		03 - 1/2
5	EVACUATION DES EAUX PLUVIALES		03 - 1/2
Total Lot N°03 ÉTANCHÉITÉ			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			

**epc** sarl

*économie de la construction  
pilotage  
coordination opc*

# RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS EN MAISON DES ASSOCIATIONS

D.C.E. - juillet 2024

## D.P.G.F.

### Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
REVETEMENTS DE FACADES					
3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS					
3 1 Échafaudage vertical tubulaire	M2	236,6			
3 2 Nettoyage de façade à eau froide sous pression	M2	249,8			
3 3 Reprises / Réparations ponctuelles d'enduits	M2	29,2			
3 4 Traitement des fissures	ML	20,0			
Total TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS					
4 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS ENDUITS					
4 1 Couche de finition traditionnelle à la chaux	M2	176,8			
4 2 Intervention sur couronnements de têtes de murs	ML	32,7			
Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS ENDUITS					
5 ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS NON ENDUITS					
5 1 Gobetis et dégrossis sur maçonneries anciennes	M2	73,0			
5 2 Couche de finition traditionnelle à la chaux	M2	73,0			
5 3 Couvertines sur têtes de murs en zinc	ML	28,5			
5 4 Joint de dilatation et (ou) d'étanchéité en façade	ML	3,0			
Total ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS NON ENDUITS					
6 PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES					
6 1 Peinture extérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante"	M2	25,2			
Total PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
REVETEMENTS DE FACADES			
3	TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATIONS		04 - 1/2
4	ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS ENDUITS		04 - 1/2
5	ENDUITS TRADITIONNELS A LA CHAUX SUR SUPPORTS EXISTANTS NON ENDUITS		04 - 1/2
6	PEINTURES ET FINITIONS DES FACADES		04 - 1/2
Total Lot N°04 REVETEMENTS DE FACADES			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			

# **D.P.G.F.**

## **Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE**

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE					
4	MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT THERMIQUE				
4 1	Repère ME1 : Ensemble d'entrée 1m40 x 2m25ht.. deux vantaux ouverture à la française	U	1		
4 2	Repère ME2 : Châssis 0m73 x 1m27ht.. un vantail oscillo-battant	U	1		
4 3	Repère ME3 : Châssis 0m73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur allège fixe	U	1		
4 4	Repère ME4 : Châssis 0m73 x 2m27ht. un vantail oscillo-battant sur allège fixe	U	1		
4 5	Repère ME5 : Châssis fixe 0m36 x 1m27ht.	U	1		
4 6	Repère ME6 : Châssis 0m73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant	U	1		
4 7	Repère ME7 : Châssis 0m73 x 1m27ht. un vantail oscillo-battant	U	1		
4 8	Repère ME8 : Châssis 1m45 x 2m26ht. deux vantaux ouvrant à la française sur allège fixe avec montant intermédiaire	U	1		
4 9	Repère ME9 : Châssis 2m20 x 2m25ht. deux vantaux ouvrant à la française châssis latéraux fixes avec traverses intermédiaires	U	1		
Total MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT THERMIQUE					
5	SERRURERIE				
5.1	REMISE EN ÉTAT / RÉFECTION				
5.1 1	Révision de portillon battant	U	1		
5.1 2	Incorporation de gâche électrique sur portillon existant	ENS	1		
5.2	MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES				
5.2 1	Main courante sur têtes de murs de clôtures	ML	7,5		
5.3	AUVENT METALLIQUE				
5.3 1	Auvent métallique à remplissage métallique et panneaux bois	M2	9,0		
5.4	HABILLAGE DE FACADE				
5.4 1	Panneaux d'absorption acoustiques	M2	17,0		
Total SERRURERIE					



RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE			
4	MENUISERIES EN ALUMINIUM LAQUÉ A RUPTURE DE PONT THERMIQUE		05 - 1/2
5	SERRURERIE		05 - 1/2
5.1	REMISE EN ÉTAT / RÉFECTION		05 - 1/2
5.2	MAINS COURANTES SUR MURS DE CLOTURES		05 - 1/2
5.3	AUVENT METALLIQUE		05 - 1/2
5.4	HABILLAGE DE FACADE		05 - 1/2
Total Lot N°05 MENUISERIES EXTÉRIEURES & SERRURERIE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			

# **D.P.G.F.**

## **Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & MENUISERIES INTÉRIEURES**

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS  
PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS & MENUISERIES INTÉRIEURES

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &amp; MENUISERIES INTÉRIEURES</b>						
<b>4</b>	<b>DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
4 1	Doublage thermique en plaques de plâtre 18mm sur ossature et isolant 120mm	M2	164,1			
4 2	Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges	M2	33,4			
<b>Total DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>						
<b>5</b>	<b>CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
5 1	Cloisons de distribution sur ossature métallique (ep.98mm)	M2	36,3			
5 2	Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges	M2	22,2			
5 3	Pose et incorporation d' huisseries pour portes 1 vantail	U	6			
5 4	Pose et incorporation d' huisseries pour portes 2 vantaux	U	2			
<b>Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>						
<b>6</b>	<b>HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES</b>					
6 1	Habillage en plaques de plâtre (ép.13mm) collées	M2	59,9			
<b>Total HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES</b>						
<b>7</b>	<b>FAUX PLAFONDS</b>					
<b>7.1</b>	<b>FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES SUR OSSATURE</b>					
7.1 1	Faux Plafonds rampants en plaques de plâtre perforées acoustiques	M2	45,3			
7.1 2	Laine de roche (ép.300 mm)	M2	45,3			
<b>7.2</b>	<b>FAUX PLAFONDS &amp; SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE</b>					
7.2 1	Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13	M2	12,4			
7.2 2	Trappe de visite 60 x 60cm dans faux plafonds en plaques de plâtre	U	1			
7.2 3	Traitement de rives	ML	3,0			
7.2 4	Façon de soffites	ML	4,7			
<b>Total FAUX PLAFONDS</b>						

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &  
MENUISERIES INTÉRIEURES

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
8	MENUISERIES INTÉRIEURES				
8.1	PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS				
8.1 1	Repère Pi1 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour accès SAS sanitaire	U	1		
8.1 2	Repère Pi2 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour WC PMR	U	1		
8.1 3	Repère Pi3 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local ménage	U	1		
8.1 4	Repère Pi4 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour office	U	1		
8.1 5	Repère Pi5 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF 1/2h pour local rangement	U	1		
8.1 6	Repère Pi6 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 2	U	1		
8.1 7	Repère Pi7 : Porte 0m73 x 2m04ht. pour Salle 2	U	1		
8.1 8	Repère Pi8 : Porte 1m36 x 2m04ht. pour Salle 1	U	1		
8.2	ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES				
8.2 1	Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures	U	9		
8.2 2	Plaques signalétiques collées pour portes	U	8		
8.3	FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS				
8.3.1	FACADES BATTANTES DE PLACARDS				
8.3.1 1	Repère PL1 : Façade de placard battante 0m95 x 2m10ht., 1 vantail	U	1		
8.3.1 2	Repère PL2 : Façade de placard battante 1m70 x 2m10ht., 2 vantaux	U	1		
8.3.1 3	Repère PL3 : Façade de placard battante 1m55 x 2m10ht., 2 vantaux	U	1		
8.3.2	AMENAGEMENTS INTERIEURS DE PLACARDS				
8.3.2 1	Aménagement de placards en panneaux mélaminé 20mm	M2	12,9		
8.4	AGENCEMENTS / MOBILIERS				
8.4 1	Meuble bas de cuisine pour office	U	1		
8.4 2	Boîtes aux lettres individuelles extérieures	U	1		
Total MENUISERIES INTÉRIEURES					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &  
MENUISERIES INTÉRIEURES

Récapitulatif

		Montant HT	Page
<b>DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &amp; MENUISERIES INTÉRIEURES</b>			
4	DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		06 - 1/3
5	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		06 - 1/3
6	HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES		06 - 1/3
7	FAUX PLAFONDS		06 - 1/3
7.1	FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES SUR OSSATURE		06 - 1/3
7.2	FAUX PLAFONDS & SOFFITES EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		06 - 1/3
8	MENUISERIES INTÉRIEURES		06 - 2/3
8.1	PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS		06 - 2/3
8.2	ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES		06 - 2/3
8.3	FACADES ET AMENAGEMENTS DE PLACARDS		06 - 2/3
8.4	AGENCEMENTS / MOBILIERS		06 - 2/3
<b>Total Lot N°06 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS &amp; MENUISERIES INTÉRIEURES</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TVA (20,00%)</b>			
<b>Montant TTC</b>			

**epc** *sarl*

*économie de la construction  
pilotage  
coordination opc*

# RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS EN MAISON DES ASSOCIATIONS

D.C.E. - juillet 2024

## D.P.G.F.

### Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>PEINTURE &amp; NETTOYAGE</b>					
<b>3 PEINTURES INTÉRIEURES</b>					
<b>3.1 PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILÉ</b>					
3.1 1 Peinture intérieure satinée sur charpente bois, finition B "Courante" (ouvrages existants)	M2	64,0			
<b>3.2 PEINTURE SUR BOISERIES</b>					
3.2 1 Peinture intérieure satinée sur boiseries, finition B "Courante"	M2	68,3			
<b>3.3 PEINTURE SUR PLÂTRE LISSE OU ASSIMILÉS</b>					
3.3 1 Peinture intérieure satiné sur plâtre, finition B "Courante" (ouvrages existants)	M2	53,5			
<b>3.4 PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLÂTRE</b>					
3.4 1 Peinture intérieure satinée sur plaques de plâtre, finition B "Courante"	M2	294,4			
<b>3.5 PEINTURES DIVERSES</b>					
3.5 1 Peinture sur canalisations apparentes	ENS	1			
<b>Total PEINTURES INTÉRIEURES</b>					
<b>4 PEINTURES EXTÉRIEURES</b>					
4 1 Peinture extérieure brillante sur métaux ferreux, finition B "Courante" (ouvrages existants)	M2	4,0			
<b>Total PEINTURES EXTÉRIEURES</b>					
<b>5 NETTOYAGE DE RÉCÉPTION</b>					
5 1 Nettoyage de réception de l'ensemble des locaux	M2	104			
<b>Total NETTOYAGE DE RÉCÉPTION</b>					

RÉNOVATION DE L'ANCIENNE CRÈCHE DE GARGAS  
EN MAISON DES ASSOCIATIONS

PHASE : D.C.E. - DATE : juillet 2024

D.P.G.F. - Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
PEINTURE & NETTOYAGE			
3	PEINTURES INTÉRIEURES		07 - 1/2
3.1	PEINTURE SUR CHARPENTE ET ASSIMILÉ		07 - 1/2
3.2	PEINTURE SUR BOISERIES		07 - 1/2
3.3	PEINTURE SUR PLÂTRE LISSE OU ASSIMILÉS		07 - 1/2
3.4	PEINTURE SUR PAREMENTS EN PLAQUES DE PLÂTRE		07 - 1/2
3.5	PEINTURES DIVERSES		07 - 1/2
4	PEINTURES EXTÉRIEURES		07 - 1/2
5	NETTOYAGE DE RÉCÉPTION		07 - 1/2
Total Lot N°07 PEINTURE & NETTOYAGE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			