

# **D.P.G.F.**

## **Lot N°01 GROS OEUVRE**

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
GROS OEUVRE						
4	INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION					
4 1	Clôtures de Chantier	ML	100			
4 2	Panneau de Chantier	ENS	1			
4 3	Locaux de chantier / Installation de chantier	ENS	1			
4 4	Installation électrique provisoire de chantier	ENS	1			
4 5	Branchement Eau provisoire de chantier	ENS	1			
4 6	Étude d'exécution	ENS	1			
4 7	Mission Géotechnique G3	ENS	1			
4 8	Échafaudage vertical tubulaire	M2	293,8			
Total INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION						
5	TRAVAUX DE DÉMOLITIONS					
5.1	DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE					
5.1 1	Démolition d'aménagements intérieurs des locaux	M2	158,0			
5.1 2	Démolition de revêtements de sols	M2	98,0			
5.1 3	Dépose soignée de châssis et portes en façade	U	20			
5.2	DÉMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ					
5.2 1	Démolition de souches et conduits maçonnés	ENS	1			
5.2 2	Dépose de gouttières et de tuyaux de descente	ML	52,0			
5.2 3	Découverture en tuiles terre cuite	M2	196,4			
5.2 4	Sciage et dépose d'auvents ou casquettes en béton armé	ML	60,2			
5.2 5	Dérasement et Arasement en béton armé d'élévations existantes	ML	61,2			
5.3	DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES					
5.3.1	DÉMOLITIONS TOTALES DE CONSTRUCTIONS					
5.3.1 1	Dépose de clôture grillagée	ML	4,0			
5.3.1 2	Démolition totale des locaux en pignon Est	M2	22,5			
5.3.2	DÉMOLITIONS DE DALLAGES EXTERIEURS					
5.3.2 1	Démolition de dallage extérieur en béton armé	M2	16,5			
5.3.2 2	Démolition de cuve enterrée	ENS	1			
Total TRAVAUX DE DÉMOLITIONS						

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
6 TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES						
6 1	Fouilles en rigoles ou trous à l'engin en terrains de toutes natures	M3	18,5			
6 2	Transport et évacuation des déblais	M3	18,5			
Total TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES						
7 FONDATIONS SUPERFICIELLES						
7.1 SEMELLES ISOLÉES						
7.1 1	Gros béton coulé à pleines fouilles	M3	2,6			
7.1 2	Béton pour semelles isolées	M3	1,0			
7.1 3	Aciers d'armatures pour semelles isolées	KG	60			
7.2 SEMELLES FILANTES						
7.2 1	Gros béton coulé à pleines fouilles	M3	4,6			
7.2 2	Béton pour semelles filantes	M3	1,2			
7.2 3	Aciers d'armatures pour semelles filantes	KG	61			
7.3 LONGRINES / SOUBASSEMENTS						
7.3 1	Béton de propreté	M3	0,1			
7.3 2	Béton pour longrines et soubassements	M3	1,6			
7.3 3	Coffrages pour longrines et soubassements	M2	16,7			
7.3 4	Aciers d'armatures pour longrines et soubassements	KG	284			
7.4 BÊCHES						
7.4 1	Gros béton coulé à pleines fouilles	M3	5,5			
7.4 2	Béton pour bêches	M3	4,0			
7.4 3	Coffrages pour bêches	M2	13,1			
7.4 4	Aciers d'armatures pour bêches	KG	253			
7.5 PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES						
7.5 1	Grilles de ventilation basse, y compris cour anglaise	U	2			
7.5 2	Pénétrations / Réservations dans bâtiment	ENS	1			
7.5 3	Barrière étanche	ML	16,8			
7.5 4	Protection des maçonneries enterrées	M2	6,8			
Total FONDATIONS SUPERFICIELLES						

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
8	PLANCHERS BAS / DALLAGES				
8.1	PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS				
8.1 1	Plancher poutrelles / hourdis polystyrène (R=4.00 m².°C/W)	M2	20,4		
8.2	DALLAGE SUR TERRE PLEIN				
8.2 1	Forme en tout-venant sous dallages	M3	13,0		
8.2 2	Mise à la côte de regards existants	ENS	1		
8.2 3	Dallage béton finition brute (ép.13cm)	M2	43,3		
Total PLANCHERS BAS / DALLAGES					
9	MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES				
9.1	MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON				
9.1 1	Maçonneries d'agglos creux (ép.20cm)	M2	73,7		
9.2	OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES EN BÉTON ARMÉ				
9.2.1	LINTEAUX				
9.2.1 1	Béton pour linteaux	M3	0,3		
9.2.1 2	Coffrage pour linteaux	M2	2,4		
9.2.1 3	Aciers d'armatures pour linteaux	KG	21		
9.2.2	POTEAUX				
9.2.2 1	Béton pour poteaux	M3	0,8		
9.2.2 2	Coffrage pour poteaux	M2	14,4		
9.2.2 3	Aciers d'armatures pour poteaux	KG	114		
9.2.3	RAIDISSEURS				
9.2.3 1	Pour Mémoire : Réalisation des raidisseurs en béton armé inclus dans les élévations	PM			
9.2.4	POUTRES				
9.2.4 1	Béton pour poutres	M3	0,7		
9.2.4 2	Coffrage pour poutres	M2	6,1		
9.2.4 3	Aciers d'armatures pour poutres	KG	82		
9.2.5	CHAINAGES				
9.2.5 1	Béton pour chaînages	M3	2,2		
9.2.5 2	Coffrage pour chaînages	M2	20,7		
9.2.5 3	Aciers d'armatures pour chaînages	KG	327		

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>9.3 PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS</b>					
9.3 1 Plancher poutrelles / hourdis creux béton : type 13 + 4	M2	18,3			
<b>9.4 APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE</b>					
9.4 1 Seuils en pierres de taille pour portes et ensembles menuisés	ML	10,0			
9.4 2 Appuis en pierres pour baies sur allège	ML	7,5			
<b>9.5 TRAVAUX DIVERS</b>					
9.5 1 Socles anti-vibratile en béton	M2	6,1			
9.5 2 Joint de dilatation coupe-feu	ML	7,1			
9.5 3 Pose et scellement des grilles de ventilation	U	9			
9.5 4 Pose et scellement des bâtis de portes 2 vantaux	U	1			
<b>Total MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES</b>					
<b>10 CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &amp; EXTÉRIEURS</b>					
10 1 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés dans dallage en béton armé	ML	6,0			
10 2 Percements d'ouvrages en infrastructure pour passage des réseaux	U	1			
10 3 Reprises de dallages au droit des tranchées	ML	6,0			
10 4 Fouilles en tranchées pour réseaux isolés	ML	10,0			
10 5 Tuyau PVC Ø 100 à 150mm	ML	20,0			
10 6 Regard pied de chutes EU/EV	U	2			
10 7 Branchement sur réseau existant	ENS	1			
<b>Total CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT &amp; EXTÉRIEURS</b>					
<b>11 INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS</b>					
<b>11.1 SOUS OEUVRE / REPRISES</b>					
11.1 1 Bouchement total de baies	U	7			
11.1 2 Démolition d'allège sur châssis en façade	U	10			
11.1 3 Création d'un passage pour porte intérieure 1m46 x 2m04ht.	U	1			
11.1 4 Création d'un passage libre 2m00 x 2m45ht.	U	1			
11.1 5 Création d'un passage pour châssis de 3m02 x 3m07ht.	U	1			
11.1 6 Création d'un passage pour châssis de 7m00 x 3m07ht.	U	1			

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>11.2 PERCEMENTS / REPRISES</b>					
11.2 1 Percements de murs pour passages de poutres bois 10 x 25ht.	U	10			
11.2 2 Réalisation de sommiers BA dans maçonneries existantes	U	10			
11.2 3 Percements de murs ou planchers et raccords jusqu'à 40cm x 40cm	U	4			
<b>Total INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS</b>					
<b>12 REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX</b>					
12 1 Reprofilage et reprise des pieds de façade	ML	66,7			
12 2 Raccords / Reprises de clôtures métalliques	ENS	1			
<b>Total REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX</b>					

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°01 GROS OEUVRE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
GROS OEUVRE			
4	INSTALLATION DE CHANTIER / ÉTUDE D'EXÉCUTION		01 - 1/6
5	TRAVAUX DE DÉMOLITIONS		01 - 1/6
5.1	DÉMOLITIONS D'OUVRAGES DE SECOND OEUVRE		01 - 1/6
5.2	DÉMOLITIONS DE CHARPENTE / COUVERTURE / ÉTANCHÉITÉ		01 - 1/6
5.3	DÉMOLITION D'OUVRAGES DE STRUCTURES		01 - 1/6
6	TERRASSEMENTS COMPLÉMENTAIRES		01 - 2/6
7	FONDATIONS SUPERFICIELLES		01 - 2/6
7.1	SEMELLES ISOLÉES		01 - 2/6
7.2	SEMELLES FILANTES		01 - 2/6
7.3	LONGRINES / SOUBASSEMENTS		01 - 2/6
7.4	BÊCHES		01 - 2/6
7.5	PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES		01 - 2/6
8	PLANCHERS BAS / DALLAGES		01 - 3/6
8.1	PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS ISOLANTS		01 - 3/6
8.2	DALLAGE SUR TERRE PLEIN		01 - 3/6
9	MACONNERIES / ÉLÉVATIONS / SUPERSTRUCTURES		01 - 4/6
9.1	MACONNERIES D'AGGLOS CREUX DE BETON		01 - 3/6
9.2	OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES EN BÉTON ARMÉ		01 - 3/6
9.3	PLANCHER A POUTRELLES ET HOURDIS NON ISOLANTS		01 - 4/6
9.4	APPUIS ET SEUILS EN PIERRES DE BAIES EN FACADE		01 - 4/6
9.5	TRAVAUX DIVERS		01 - 4/6
10	CANALISATIONS ENTERRÉES SOUS BÂTIMENT & EXTÉRIEURS		01 - 4/6
11	INTERVENTIONS SUR OUVRAGES DE STRUCTURE EXISTANTS		01 - 5/6
11.1	SOUS OEUVRE / REPRISES		01 - 4/6
11.2	PERCEMENTS / REPRISES		01 - 5/6
12	REMISE EN ÉTAT APRES TRAVAUX		01 - 5/6
Total Lot N°01 GROS OEUVRE			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			