



économie de la construction
pilotage
coordination opc

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

DCE - octobre 2024

D.P.G.F.

Lot N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES

		U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES						
4	DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
4 1	Doublage thermique en plaques de silico-calcaire sur ossature et isolant 120mm	M2	231,0			
4 2	Traitement étanche des pieds de doublages et Plaques Hydrofuges	M2	17,5			
4 3	Plus-Value pour plaques acoustiques	M2	44,2			
Total DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE						
5	ISOLATION ACOUSIQUE VERTICALE					
5 1	Panneaux isolants acoustiques verticaux	M2	15,2			
Total ISOLATION ACOUSIQUE VERTICALE						
6	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE					
6 1	Cloisons de distribution sur ossature métallique (ép.98mm)	M2	79,1			
6 2	Habillage de WC suspendus	U	2			
6 3	Traitement étanche des pieds de cloisons et Plaques Hydrofuges	M2	18,1			
6 4	Pose et incorporation d'huisseries pour portes 1 vantail	U	5			
Total CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE						
7	HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES					
7 1	Habillage en plaques de plâtre (ép.13mm) collées	M2	40,8			
7 2	Habillage en plaques de plâtre hydrofuges (ép.13mm) collées	M2	6,4			
Total HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES						
8	GAINES ET SOFFITES					
8 1	Façon de gaines verticales	M2	5,0			
8 2	Façon de soffites horizontales	M2	34,9			
Total GAINES ET SOFFITES						

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
9FAUX PLAFONDS EN PLAQUES ET DALLES DE PLATRE SUR OSSATURE					
9.1FAUX PLAFONDS HORIZONTAUX ACOUSTIQUES					
9.1 1Faux plafonds en dalles perforées 600 x 600	M2	23,8			
9.2FAUX PLAFONDS HORIZONTAUX PLEINS					
9.2 1Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13	M2	2,0			
9.2 2Faux plafond par plaque de plâtre type BA 13 hydrofuge	M2	3,9			
9.2 3Faux Plafond en plaques de plâtre de degré Coupe-Feu 1 heure	M2	13,7			
9.3FAUX PLAFONDS RAMPANTS + ISOLATION THERMIQUE					
9.3 1Faux plafond rampant par plaques de plâtre type BA 13	M2	17,8			
9.3 2Laine de roche (ep.200mm)	M2	17,8			
Total FAUX PLAFONDS EN PLAQUES ET DALLES DE PLATRE SUR OSSATURE					
10FAUX PLAFONDS ET HABILLAGES BOIS INTÉRIEURS					
10 1Faux plafonds en lames bois + isolation phonique	M2	128,0			
10 2Habillages de soffites en planches bois	M2	34,9			
Total FAUX PLAFONDS ET HABILLAGES BOIS INTÉRIEURS					
11HABILLAGES DES DÉBORDS DE TOITURES EXTÉRIEURS					
11 1Habillages de sous-face en panneaux trois-plis (façade Sud)	M2	42,1			
11 2Habillages des tympans en tôles métalliques (façade Sud)	U	2			
Total HABILLAGES DES DÉBORDS DE TOITURES EXTÉRIEURS					
12BLOCS PORTES INTÉRIEURES					
12.1PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS					
12.1 1Repères Pi1 et Pi5 : Porte 0m93 x 2m04ht. CF1/2heure	U	2			
12.1 2Repères Pi2 et Pi3 : Porte 0m93 x 2m04ht. pour Sanitaires	U	2			
12.1 3Repère Pi4 : Porte 1m46 x 2m04ht. CF 1/2h	U	1			
12.2ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES					
12.2 1Organigramme des clés pour menuiseries intérieures et extérieures	U	6			
12.2 2Signalétiques des portes intérieures	U	4			
Total BLOCS PORTES INTÉRIEURES					

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Lot n°05 - Page3/4

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS /
MENUISERIES INTÉRIEURES

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES			
4	DOUBLAGES ISOLANTS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		05 - 1/4
5	ISOLATION ACOUSIQUE VERTICALE		05 - 1/4
6	CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE		05 - 1/4
7	HABILLAGES DE PAROIS VERTICALES		05 - 1/4
8	GAINES ET SOFFITES		05 - 1/4
9	FAUX PLAFONDS EN PLAQUES ET DALLES DE PLATRE SUR OSSATURE		05 - 2/4
9.1	FAUX PLAFONDS HORIZONTAUX ACOUSTIQUES		05 - 2/4
9.2	FAUX PLAFONDS HORIZONTAUX PLEINS		05 - 2/4
9.3	FAUX PLAFONDS RAMPANTS + ISOLATION THERMIQUE		05 - 2/4
10	FAUX PLAFONDS ET HABILLAGES BOIS INTÉRIEURS		05 - 2/4
11	HABILLAGES DES DÉBORDS DE TOITURES EXTÉRIEURS		05 - 2/4
12	BLOCS PORTES INTÉRIEURES		05 - 3/4
12.1	PORTES PLEINES ISOPLANES A PEINDRE SUR HUISSERIES BOIS		05 - 2/4
12.2	ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES		05 - 2/4
13	FACADES & TRAPPES TECHNIQUES		05 - 3/4
14	OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIES INTERIEURES		05 - 3/4
15	AGENCEMENTS / MOBILIER		05 - 3/4
Total Lot N°05 DOUBLAGES / CLOISONS / FAUX PLAFONDS / MENUISERIES INTÉRIEURES			
Montant HT			
Montant TVA (20,00%)			
Montant TTC			