

**epc** sarl

*économie de la construction  
pilotage  
coordination opc*

# RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

DCE - octobre 2024

## D.P.G.F.

### Lot N°06 CARRELAGE / FAÏENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 CARRELAGE / FAÏENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

	U	Quantité	Quantité Entreprise	Prix en €	Montant en €
<b>CARRELAGE / FAÏENCE</b>					
<b>3</b>	<b>CARRELAGES AU SOL</b>				
<b>3.1</b>	<b>PRÉPARATION DES SUPPORTS</b>				
3.1.1	LOCAUX EXISTANTS				
3.1.1 1	Ragréage épais de sols existants	M2	146,0		
3.1.2	LOCAUX NEUFS				
3.1.2 1	Ravoirage de sol	M2	19,6		
3.1.2 2	Isolation thermique polystyrène (ép.10cm) et film polyane	M2	19,6		
3.1.2 3	Chape hydraulique rapportée	M2	165,6		
<b>3.2</b>	<b>CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME</b>				
3.2 1	Carrelage Grès Cérame, pose collée, 60 x 60 cm	M2	165,6		
3.2 2	Plinthes droites (ht.10cm) en grès cérame	ML	33,7		
<b>3.3</b>	<b>OUVRAGES DIVERS</b>				
3.3 1	Couvre-joint de dilatation en sol	ML	2,0		
3.3 2	Couvre-joint de dilatation en sol (contre murs)	ML	5,0		
<b>Total CARRELAGES AU SOL</b>					
<b>4</b>	<b>REVETEMENTS MURAUX</b>				
4 1	Faïence couleur 25 x 40cm ou 25 x 45cm	M2	35,3		
<b>Total REVETEMENTS MURAUX</b>					
<b>5</b>	<b>REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS</b>				
5 1	Revêtement des terrasses en dalles béton colorées : 50 x 50 cm	M2	43,3		
<b>Total REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS</b>					

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE LA SALLE DES FÊTES - 84400 GARGAS

PHASE : DCE - DATE : octobre 2024

D.P.G.F. - Lot N°06 CARRELAGE / FAÏENCE

Les quantités dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire sont données à titre indicatif. Elles doivent être vérifiées par l'entreprise, approuvées ou corrigées.

Récapitulatif

		Montant HT	Page
<b>CARRELAGE / FAÏENCE</b>			
3	CARRELAGES AU SOL		06 - 1/2
3.1	PRÉPARATION DES SUPPORTS		06 - 1/2
3.2	CARRELAGE AU SOL EN GRÈS CÉRAME		06 - 1/2
3.3	OUVRAGES DIVERS		06 - 1/2
4	REVETEMENTS MURAUX		06 - 1/2
5	REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS		06 - 1/2
<b>Total Lot N°06 CARRELAGE / FAÏENCE</b>			
<b>Montant HT</b>			
<b>Montant TVA (20,00%)</b>			
<b>Montant TTC</b>			